

NIEUWE
SITUATIE

Verharding 2/3
Schaal 1:200



Dwarsstraat

Peppeldreef

Deel 1
Deel 2

Deel 1
Deel 2

Vloerpeil = +1.45

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.25

Oosthavendijk

LEGENDA (NIEUWE VERHARDINGEN)

- Werkgrens
- Opbreksgrens
- Afschotrichting
- Nieuw talud
- Aanbrengen markering van zwarte en witte betonstraatstenen; taludmarkering, vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen markering van witte betonstraatstenen; lengtemarkering ononderbroken, dik: 0.10 m.
- Aanbrengen betonstraatstenen; keifmaat, keperverband, kleur: grijs, vrijgekomen uit het werk (BKF, kep, gr (h))
- Aanbrengen betonstraatstenen; keifmaat, halfsteensverband, kleur: grijs, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren (BKF, hv, grijs)
- Aanbrengen straatbakstenen; keifmaat, halfsteensverband, kleur: grijs, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren (BKF, hv, grijs)
- Aanbrengen straatbakstenen; keifmaat, keperverband, kleur: grijs, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren (BKF, hv, grijs)
- Aanbrengen straatbakstenen; keifmaat, keperverband, kleur: rood/bruin, vrijgekomen uit het werk (GKF, kep, r/b (h))
- Aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120mm, op straatlaag op bestaande fundering, kleur: grijs, voegen opvullen met schrale teelaarde
- Aanbrengen 100mm schelpenverharding, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren, conform principiedetail V01
- Aanbrengen deklaag SMA 0/11 DL-B, 30mm, op in bouwrijp fase aangebrachte tussenlaag
- Aanbrengen asfaltverharding, volledige constructie bestaande uit:
 - deklaag SMA 0/11 DL-B, 30mm, dik
 - tussenlaag AC16 Bind TL-B, 40mm, dik
 - onderlaag AC22 Base OL-B, 60mm, dik
- Frezen aansluiting conform principiedetail V02
- Aanbrengen bitumen afdichtstrip
- Aanbrengen goot, 4 strekken GKF, kleur: rood/bruin, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren (gt, 4 str, GKF, r/b (h))
- Aanbrengen goot, 4 strekken BKF, kleur: grijs, deels vrijgekomen uit het werk, deels nieuw te leveren (gt, 4 str, BKF, gr (h))
- Aanbrengen visuele goot, 1 strek, GKF, kleur: rood/bruin (vgl. 1 str, GKF, r/b)
- Aanbrengen goot, 1 strek GKF, kleur: rood/bruin (vgl. 1 str, GKF, r/b)
- Aanbrengen 3 strekken straatbakstenen, keifmaat, kleur: rood/bruin, t.b.v. parkeervakscheiding
- Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200x270mm, type IE, kleur: grijs
- Aanbrengen kantopsluiting, boordsteen 100/200x270mm, type IE, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband van boordsteen 100/200x270mm, type IE naar maaiveld
- Aanbrengen straatkolk (SK)
- Opnieuw op hoogte brengen in BRP-fase aangebrachte straatkolk (SK (h))
- In BRP-fase op WRP-hoogte aangebrachte putrand met deksel
- Aanbrengen taludbescherming, tegen percelen aan conform principiedetail V05
- Aanbrengen verkeersbord, inclusief type verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Locatie door derden aan te brengen lichtmast
- Bestaande lichtmast plaatsen op nieuwe locatie
- Herstraten, straatbakstenen
- Herstraten, betonstraatstenen
- Afwerken groenstroken/bermen en inzaaien met graszaad
- Aanbrengen boom, type: Acer xfreemanni 'Armstrong'
- Aanbrengen boom, type: Valse Christusdoorn
- Aanbrengen straatkolk (SK (h))
- Opstelplaats containers, aangeven d.m.v. symbooltegels opstelplaats containers 300x300mm
- Aanbrengen prefab drempelstukken f.b.v. 30km/h, 8cm hoog, 1,75x1,00m
- Aanbrengen: fundering van menggranulaat 0/31,5, 250mm, dik
- Trafo plaatsen op nieuwe locatie
- Locatie in BRP-fase aangebrachte nutsvoorzieningen
- Afwerken/profileren bestaande schelpenverharding
- Aanbrengen taludbescherming, conform principiedetail V04
- Door derden aan te brengen blokhaag
- Aanbrengen boom, type: Ulmus laevis
- Aanbrengen boom, type: Acer campestre

LEGENDA (KLIC 20-12-2021)

- Cal-COAX
- Gasleiding lage druk
- Elektra laagspanning
- Elektra middenspanning
- Waterleiding

LEGENDA (ONDERGROND)

- Bestaande bebouwing
- Handhaven boom
- Bestaande taluds
- Handhaven bestaande straatkolk (SK)
- Hoogtes BRP-situatie
- Bestaande situatie
- Oppervlakte water
- Kavelgrens
- Locatie inrit

DEFINITIEF

CAMPVELDEN

Zeeland Engineering Consultants
Civieltechnisch adviesbureau

Project: Woonrijp maken Campervelden te Kamperland

Onderdeel: Nieuwe situatie bovengronds deel 2/3

Ver	Datum	Omschrijving	Gelek.	Gecontr.	Gez.
0	30-06-2020	Eerste uitgave concept bestekstekeningen			
B	03-10-2022	Derde uitgave concept bestekstekeningen			
C	27-10-2022	Vierde uitgave concept bestekstekeningen			
D	08-11-2022	Versie t.b.v. bewonersavond			
E	15-11-2022	Versie t.b.v. bewonersavond			
F	15-05-2023	Definitieve uitgave bestekstekeningen			
G	30-05-2023	Tweede uitgave definitieve bestekstekeningen			
H	27-06-2023	Derde uitgave definitieve bestekstekeningen			
I	12-07-2023	Vierde uitgave definitieve bestekstekeningen			

Opdrachtgever: **CAMPVELDEN**

Opdrachtneer: **Zeeland Engineering Consultants**

Formaat: A1-L

Schaal: 1:200

Datum: 12-07-2023

Bladen: 4 van 6

Versie: 1

Projectnummer: 2020-034

Tekeningnummer: B-2020-034_502

Besteknummer: N.t.b.

Referentienummer: 2020-034